# บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ
ปริมาณงาน 1. ก่อสร้างป้ายที่ว่าการอำเภอ ขนาดสูง 3.38 เมตร ยาว 8.60 เมตร
ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลแสนสุข
2.ก่อสร้างรั้วขนาดความสูง 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 38.00 เมตร 3.ก่อสร้างรั้วขนาดความสูง 3.38 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 8.60 เมตร
ระยะเวลาการดำเนินงาน 90 วัน
4. ปรับปรุงทาสีรั้ว ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 98.00 เมตร 5. ปรับปรุงรั้วเดิม จำนวน 2 จุด
ประมาณราคาเมื่อ 12 มีนาคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานรื้อถอน | | | | | | | | |
| | รื้อถอนกำแพงก่ออิฐเดิมพร้อมขนย้าย | 1.00 | งาน | - | - | - | - | 2,000.00 | เหมารวม |
| 2 | งานป้ายชื่อที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ | | | | | | | | |
| 2.1 | หมวดงานโครงสร้าง | | | | | | | - | |
| | คอนกรีตผสมเสร็จ 210 ksc (CU) | 6.48 | ลบ.ม. | 2,065.42 | 13,373.59 | 306.00 | 1,981.35 | 15,354.94 | |
| | ไม้แบบ | 39.98 | ตร.ม. | 250.00 | 9,995.00 | - | - | 9,995.00 | |
| | ค่าแรงไม้แบบ | 39.98 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 5,317.34 | 5,317.34 | |
| | เหล็ก RB 6 mm. | 0.05087 | ตัน | 18,314.72 | 931.60 | 4,100.00 | 208.55 | 1,140.15 | |
| | เหล็ก RB 9 mm. | 0.05857 | ตัน | 17,371.19 | 1,017.47 | 4,100.00 | 240.15 | 1,257.61 | |
| | เหล็ก SD 40 DB 16 mm. | 0.36146 | ตัน | 16,501.78 | 5,964.70 | 3,300.00 | 1,192.81 | 7,157.51 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 10.31 | กก. | 21.97 | 226.47 | - | - | 226.47 | |
| | งานดินขุด | 8.48 | ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 839.52 | 839.52 | |
| | งานทรายถม | 3.60 | ลบ.ม. | 280.37 | 1,009.33 | 99.00 | 356.40 | 1,365.73 | |
| | ทรายหยาบรองพื้น | 0.32 | ลบ.ม. | 280.37 | 89.72 | 99.00 | 31.68 | 121.40 | |
| | คอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5 | 0.32 | ลบ.ม. | 1,800.00 | 576.00 | 398.00 | 127.36 | 703.36 | |
| 2.2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม | | | | - | | - | - | |
| | หินแกรนิต (สีดำอินเดีย) | 23.52 | ตร.ม. | 2,085.00 | 49,039.20 | 265.00 | 6,232.80 | 55,272.00 | |
| | ลายไทย | 4.00 | งาน | - | - | 350.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| | ตัวอักษร | 1.00 | งาน | - | - | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| | บัวปูนปั้น (แบบที่1) | 11.82 | เมตร | 450.00 | 5,319.00 | 40.00 | 472.80 | 5,791.80 | |
| | บัวหัวเสาสำเร็จรูป | 4.00 | หัว | 1,200.00 | 4,800.00 | 150.00 | 600.00 | 5,400.00 | |
| | บัวคอนกรีตหนา 0.05 เมตร | 17.40 | เมตร | 150.00 | 2,610.00 | 40.00 | 696.00 | 3,306.00 | |
| | สีทอง | 2.00 | กระป๋อง | 250.00 | 500.00 | 28.00 | 56.00 | 556.00 | |
| | สีน้ำพลาสติก | 125.00 | ตร.ม. | 30.00 | 3,750.00 | 30.00 | 3,750.00 | 7,500.00 | |
| | สีกันสนิม | 0.78 | ตร.ม. | 30.00 | 23.40 | 30.00 | 23.40 | 46.80 | |
| | สีน้ำมัน (ชนิดเงา) | 0.78 | ตร.ม. | 30.00 | 23.40 | 30.00 | 23.40 | 46.80 | |
| | ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น | 218.00 | ตร.ม. | 245.00 | 53,410.00 | 89.00 | 19,402.00 | 72,812.00 | |
| | งานฉาบผนัง | 206.00 | ตร.ม. | 58.00 | 11,948.00 | 82.00 | 16,892.00 | 28,840.00 | |
| | เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 2"x2" หนา 1.4 มม. | 13.00 | ท่อน | 365.00 | 4,745.00 | - | - | 4,745.00 | |
| | ค่าแรง | 164.06 | กก. | - | - | 10.00 | 1,640.60 | 1,640.60 | |
| | บอลหัวเสาเหล็กทรงกลม ขนาด 50 x 50 mm. | 46.00 | ชิ้น | 46.50 | 2,139.00 | - | - | 2,139.00 | |
| | | | | | - | | - | - | |
| 3 | งานซ่อมแซมรั้ว | | | | - | | - | - | |
| | คอนกรีตผสมเสร็จ 210 ksc (CU) | 0.50 | ลบ.ม. | 2,065.42 | 1,032.71 | 306.00 | 153.00 | 1,185.71 | |
| | เหล็ก RB 6 mm. | 0.0023 | ตัน | 18,314.72 | 42.67 | 4,100.00 | 9.55 | 52.23 | |
| | เหล็ก RB 9 mm. | 0.0104 | ตัน | 16,501.78 | 171.12 | 300.00 | 3.11 | 174.23 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 0.32 | กก. | 23.37 | 7.42 | - | - | 7.42 | |
| | ไม้แบบ | 2.10 | ตร.ม. | 250.00 | 525.00 | - | - | 525.00 | |
| | ค่าแรงไม้แบบ | 4.20 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 558.60 | 558.60 | |
| | ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น | 4.20 | ตร.ม. | 192.00 | 806.40 | 89.00 | 373.80 | 1,180.20 | |
| | คานเอ็น | 6.30 | เมตร | 94.00 | 592.20 | 35.00 | 220.50 | 812.70 | |
| | งานฉาบผนัง | 6.24 | ตร.ม. | 58.00 | 361.92 | 82.00 | 511.68 | 873.60 | |
| | | | | | | | | | |
| 3.1 | งานทาสี | | | | | | | | |