

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง /โครงการชุดออกหน่วยเชิงศรีจันทร์

ปริมาณงาน ความกว้างด้านบนสระ ๒๕ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๐๑๒ ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาผาย หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ราคาน้ำมันเตาที่อำเภอเมือง เฉลี่ย ๒๒.๕๐บาท/ลิตร

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานวางป่า - งานถากถางและล้มต้นไม้	๑,๒๔๐.๐๐	ตร.ม.			๒.๓๖	๒,๙๒๖.๔๐	๒,๙๒๖.๔๐	
๒	งานขุดลอก - งานขุดลอกด้วยรถขุด	๖,๐๑๒.๐๐	ลบ.ม.			๒๔.๘๔	๑๔๙,๓๓๘.๐๘	๑๔๙,๓๓๘.๐๘	
๓	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	๒,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.			๐.๕๗	๑,๑๔๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๑๕๓,๔๐๔.๔๘	

หน่วย : บาท

ประมาณราคาโดย

(นายวีระชาติ บุญเที่ยง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นางเจทิพย์ ภาชีผล)
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

อนุมัติ
(นายสันติพงษ์ สมศรี)
นายอำเภอเขื่องใน