

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานี
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.12 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 332.0 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานี
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาโดย นายพิษานนท์ ขจรพั่ง (ผู้อำนวยการกองช่าง) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.58	-	1.3624	2.15	-
	1.2 งานดินขุดตัก-ขนทิ้ง	ลบ.ม.	49.80	38.72	1,928.26	1.3074	50.62	2,521.01
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	16.60	341.24	5,664.58	1.3074	446.14	7,405.87
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 12 ซม.	ตร.ม.	332.00	275.81	91,568.92	1.3074	360.59	119,717.21
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	2.5 ชัดหยาบผิวคอนกรีต	ตร.ม.	332.00	30.00	9,960.00	1.3074	39.22	13,021.70
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	-	1,800.00	-	1.3074	2,353.32	-
รวมเป็นเงิน								142,665.79
คิดราคาก่อสร้างเพียง								141,500.00

ราคาก่อสร้าง (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- 1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง -
- 2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานอาคาร 109,121.76
- 3) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3624
- 4) ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร 1.3074

(ลงชื่อ) _____
 นายพิษานนท์ ขจรพั่ง
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายนคร ศิริปัญญาพันธ์)
 นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี