

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตราฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)  
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
กรมการปกครอง (สำนักงานบริหารการปกครองท้องถิ่น)

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62022,M62014  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

| ลำดับที่                                       | รายการ                                                           | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ                                      |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|                                                |                                                                  |       |       | ราคาหน่วยละ                                    | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| ส่วนที่ 1 หมวดงานก่อสร้าง                      |                                                                  |       |       |                                                |           |             |           |                             |          |
| 1                                              | หมวดงานโครงสร้าง                                                 | 1     | งาน   |                                                |           |             |           | 8,460,001.00                |          |
| 2                                              | หมวดงานสถาปัตยกรรม                                               | 1     | งาน   |                                                |           |             |           | 7,480,562.00                |          |
| 3                                              | หมวดงานระบบสุขาภิบาล                                             | 1     | งาน   |                                                |           |             |           | 1,436,014.00                |          |
| 4                                              | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร                                       | 1     | งาน   |                                                |           |             |           | 2,821,288.00                |          |
| 5                                              | หมวดงานระบบปรับอากาศ                                             | 1     | งาน   |                                                |           |             |           | 1,324,638.00                |          |
| 6                                              | หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ           | 1     | งาน   |                                                |           |             |           | -                           |          |
| รวมราคา                                        |                                                                  |       |       | ส่วนที่ 1 หมวดงานก่อสร้าง                      |           | เป็นเงิน    |           | 21,522,503.00               |          |
| ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งทำ     |                                                                  |       |       |                                                |           |             |           |                             |          |
| 1                                              | ระบบโสตทัศนูปกรณ์                                                | 1     | งาน   |                                                |           |             |           | 747,200.00                  |          |
| 2                                              | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                 | 1     | งาน   |                                                |           |             |           | 1,336,255.00                |          |
| รวมราคา                                        |                                                                  |       |       | ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งทำ     |           | เป็นเงิน    |           | 2,083,455.00                | บาท      |
| ส่วนที่ 3 หมวดงานปรับปรุงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง |                                                                  |       |       |                                                |           |             |           |                             |          |
| 1                                              | งานรื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ทรงจั่ว พื้นที่ใช้สอย 80 ตร.ม.  | 1     | งาน   |                                                |           |             |           | 44,837.09                   |          |
| 2                                              | งานรื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ทรงจั่ว พื้นที่ใช้สอย 130 ตร.ม. | 1     | งาน   |                                                |           |             |           | 46,961.98                   |          |
| 3                                              | งานรื้อถอนโรงรถ พื้นที่ใช้สอย 60 ตร.ม.                           | 1     | งาน   |                                                |           |             |           | 10,683.80                   |          |
| 4                                              | งานรื้อถอนศาลาที่พัก พื้นที่ใช้สอย 24 ตร.ม.                      | 1     | งาน   |                                                |           |             |           | 6,820.76                    |          |
| 5                                              | งานรื้อถอนถังเก็บน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.33 พื้นที่ใช้สอย 15 ตร.ม.      | 2     | งาน   |                                                |           |             |           | 14,390.50                   |          |
| 6                                              | งานรื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ทรงจั่ว พื้นที่ใช้สอย 75 ตร.ม.  | 1     | งาน   |                                                |           |             |           | 21,464.37                   |          |
| 7                                              | งานรื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 18 ตร.ม.          | 1     | งาน   |                                                |           |             |           | 4,932.12                    |          |
| 8                                              | งานดินถม บดอัดแน่น 95% SPD.                                      | 1     | งาน   |                                                |           |             |           | -                           |          |
| 9                                              | งานถางป่าและชุดต่อ ขนาดหนัก                                      | 1     | งาน   |                                                |           |             |           | 4,656.00                    |          |
| รวมราคา                                        |                                                                  |       |       | ส่วนที่ 3 หมวดงานปรับปรุงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง |           | เป็นเงิน    |           | 150,090.62                  | บาท      |

รายการประเมินราคาต่ำกว่าก่อสร้าง มาตราฐานที่ว่าการอำเภอความสูง ๒๕๒๓ กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตก)  
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเขื่อนใน จังหวัดอุตรดิตถ์  
กรมการปกครอง (สำนักงานบริหารการปกครองท้องถิ่น)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่ง<sup>๒</sup><sub>๖</sub>ของทบวงฯที่ ๕๕๑/๒๕๖๘ ลงน<sup>๓</sup>ท<sup>๔</sup> ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)

แบบเลขที่ 562021,AR 61128,SN-62021,EE 62022,M62014  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง 2 ชั้น** กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)  
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี  
กรมการปกครอง (สำนักงานบริหารการปกครองท้องที่)

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62022,M62014  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

| ลำดับที่ | รายการ                                            | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ   |              | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
|          |                                                   |        |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน    | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                             |          |
| 1        | หมวดงานโครงสร้าง                                  |        |       |             |              |             |            |                             |          |
| 1.1      | BORING TEST                                       | 2      | จุด   | -           | -            | 15,000.00   | 30,000.00  | 30,000.00                   |          |
| 1.2      | ทดสอบกำลังบรรทุกของดินฐานรากโดยวิธี PLATE BEARING | 4      | จุด   | -           | -            | 1,500.00    | 6,000.00   | 6,000.00                    |          |
| 1.3      | เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 21 ม.  | 116    | ต้น   | 9,565.43    | 1,109,589.00 | 1,107.00    | 128,412.00 | 1,238,001.00                |          |
| 1.4      | ตัดหัวเสาเข็ม                                     | 116    | ต้น   | -           | -            | 256.00      | 29,696.00  | 29,696.00                   |          |
| 1.5      | ขุดดิน                                            | 219    | ลบ.ม. | -           | -            | 121.00      | 26,499.00  | 26,499.00                   |          |
| 1.6      | ทรายหยาบ                                          | 11     | ลบ.ม. | 317.76      | 3,495.00     | 112.00      | 1,232.00   | 4,727.00                    |          |
| 1.7      | คอนกรีตหยาบ                                       | 9      | ลบ.ม. | 2,102.80    | 18,925.00    | 427.00      | 3,843.00   | 22,768.00                   |          |
| 1.8      | คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. ทรงกระบอก           | 254    | ลบ.ม. | 2,252.00    | 572,008.00   | 591.00      | 150,114.00 | 722,122.00                  |          |
| 1.9      | คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. ทรงกระบอก(กันซึม)   | 267    | ลบ.ม. | 2,380.00    | 635,460.00   | 591.00      | 157,797.00 | 793,257.00                  |          |
| 1.10     | แบบหล่อคอนกรีต                                    | 3,485  | ตร.ม. | 472.59      | 1,646,976.00 | -           | -          | 1,646,976.00                |          |
| 1.11     | ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต                              | 4,978  | ตร.ม. | -           | -            | 139.00      | 691,942.00 | 691,942.00                  |          |
| 1.12     | ค่ายันแบบหล่อคอนกรีต                              | 1,045  | ลบ.ฟ. | 448.60      | 468,787.00   | -           | -          | 468,787.00                  |          |
| 1.13     | ไม้ค้ำ                                            | 1,205  | ต้น   | 60.00       | 72,300.00    | -           | -          | 72,300.00                   |          |
| 1.14     | ตะปู                                              | 1,245  | กก.   | 39.00       | 48,535.00    | -           | -          | 48,535.00                   |          |
| 1.15     | เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.                            | 4,337  | กก.   | 22.89       | 99,288.00    | 4.40        | 19,082.00  | 118,370.00                  |          |
|          | dia. 9 มม.                                        | 22,557 | กก.   | 22.19       | 500,628.00   | 4.40        | 99,250.00  | 599,878.00                  |          |
|          | เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.                           | 2,564  | กก.   | 26.18       | 67,122.00    | 3.60        | 9,230.00   | 76,352.00                   |          |
|          | dia. 16 มม.                                       | 14,658 | กก.   | 25.99       | 381,020.00   | 3.60        | 52,768.00  | 433,788.00                  |          |
|          | dia. 20 มม.                                       | 13,107 | กก.   | 25.98       | 340,572.00   | 3.10        | 40,631.00  | 381,203.00                  |          |
|          | dia. 25 มม.                                       | 7,890  | กก.   | 21.08       | 166,313.00   | 3.10        | 24,459.00  | 190,772.00                  |          |









ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)**

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

กรมการปกครอง (สำนักงานบริหารการปกครองท้องที่)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

แบบเลขที่ S62021.AR 61128.SN-62021.EE 62022.M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

| ลำดับที่ | รายการ                                                      | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                             |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 2.1      | งานหลังคา                                                   |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | - กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์เคลือบสี(หัวปู) ขนาด 0.50x1.20 ม. | 2,832 | แผ่น  | 57.00       | 161,424.00 | -           | -         | 161,424.00                  |          |
|          | - ครอบเส้นโถงเคลือบสี                                       | 163   | คู่   | 43.00       | 7,009.00   | -           | -         | 7,009.00                    |          |
|          | - ครอบโถงตะขะเหล็กเคลือบสี                                  | 386   | คู่   | 43.00       | 16,598.00  | -           | -         | 16,598.00                   |          |
|          | - ครอบบีบปลายตะขะเคลือบสี                                   | 16    | แผ่น  | 43.00       | 688.00     | -           | -         | 688.00                      |          |
|          | - ครอบโถง 3 ทางเคลือบสี                                     | 8     | แผ่น  | 43.00       | 344.00     | -           | -         | 344.00                      |          |
|          | - ครอบข้าง                                                  | -     | แผ่น  | 38.00       | -          | -           | -         | -                           |          |
|          | - ครอบข้างปิดชาย                                            | -     | แผ่น  | 38.00       | -          | -           | -         | -                           |          |
|          | - กันนบก PVC                                                | 216   | ม.    | 31.00       | 6,696.00   | 10.00       | 2,160.00  | 8,856.00                    |          |
|          | - เติงชาย,ทับเชิงชาย ไม้สำเร็จรูป 1"x6"+1"x8"               | 216   | ม.    | 250.00      | 54,000.00  | -           | -         | 54,000.00                   |          |
|          | - ตะขั้วรางระบายน้ำ                                         | 92    | ม.    | 420.00      | 38,640.00  | 25.00       | 2,300.00  | 40,940.00                   |          |
|          | - ค่าแรงมุงหลังคา                                           | 1,226 | ตร.ม. | -           | -          | 50.00       | 61,300.00 | 61,300.00                   |          |
|          | - ค่าแรงติดตั้งครอบเส้นหลังคา                               | 74    | ม.    | -           | -          | 55.00       | 4,070.00  | 4,070.00                    |          |
|          | - ค่าแรงติดตั้งครอบเส้นตะขะ                                 | 138   | ม.    | -           | -          | 55.00       | 7,590.00  | 7,590.00                    |          |
|          | - ค่าแรงติดตั้งครอบข้าง                                     | -     | ม.    | -           | -          | 45.00       | -         | -                           |          |
|          | - แผ่นปิดรอยต่อ                                             | 8     | แผ่น  | 350.00      | 2,800.00   | -           | -         | 2,800.00                    |          |
|          | - คลิปยึดลอนคู่                                             | 5,394 | ชิ้น  | 3.50        | 18,879.00  | -           | -         | 18,879.00                   |          |
|          |                                                             |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          |                                                             |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          |                                                             |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          |                                                             |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | รวมงานข้อ 2.1                                               |       |       |             |            |             |           | 384,498.00                  |          |

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

กรมการปกครอง (สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาดกลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62022,M62014

ประมาณราคาเมื่อวันท 22 ธันวาคม พ.ศ.2568



รายการประมาณราคาก่อสร้าง **มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้น** กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)  
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
กรมการปกครอง (สำนักงานบริหารการปกครองท้องถิ่น)

แบบเลขที่ S62021.AR 61128.SN-62021.EE 62022.M62014  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

| ลำดับที่      | รายการ                                  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
|               |                                         |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                             |          |
| 2.3           | งานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง               |       |       |             |            |             |            |                             |          |
|               | - ผนังก่ออิฐฉาบปูน หน้าครึ่งแผ่น        | 1,126 | ตร.ม. | 279.00      | 314,154.00 | 94.00       | 105,844.00 | 419,998.00                  |          |
|               | - ผนังก่ออิฐฉาบปูน หน้าเต็มแผ่น         | 302   | ตร.ม. | 569.00      | 171,838.00 | 176.00      | 53,152.00  | 224,990.00                  |          |
|               | - เสาด้านและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น   | 676   | ม.    | 114.00      | 77,064.00  | 44.00       | 29,744.00  | 106,808.00                  |          |
|               | - เสาด้านและคานทับหลัง คสล. เต็มแผ่น    | 181   | ม.    | 169.00      | 30,589.00  | 62.00       | 11,222.00  | 41,811.00                   |          |
|               | - ผนังฉาบปูนเรียบ                       | 1,989 | ตร.ม. | 66.00       | 131,274.00 | 87.00       | 173,043.00 | 304,317.00                  |          |
|               | - ฉาบปูนโครงสร้าง                       | 322   | ตร.ม. | 80.00       | 25,760.00  | 105.00      | 33,810.00  | 59,570.00                   |          |
|               | - ผนังกระเบื้องแกรนิตเทียม ขนาด 24"x24" | 284   | ตร.ม. | 265.00      | 75,260.00  | 174.00      | 49,416.00  | 124,676.00                  |          |
|               | - ผนังอิฐบล็อก ไปรษณียบายอากาศ          | 24    | ตร.ม. | 175.00      | 4,200.00   | 65.00       | 1,560.00   | 5,760.00                    |          |
|               |                                         |       |       |             |            |             |            |                             |          |
| รวมงานข้อ 2.3 |                                         |       |       |             |            |             |            | 1,287,930.00                |          |







รายการประมาณราคาก่อสร้าง **มาตรฐานที่ว่าการอำเภอดงหลวงชั้น 2** กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มคอก)  
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
กรมการปกครอง (สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

แบบเลขที่ S62021.AR 61128.SN-62021.EE 62022.M62014  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

| ลำดับที่      | รายการ                                                                                       | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|--------------|
|               |                                                                                              |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                             |              |
| 2.4           | งานพื้นและวัสดุตกแต่งพื้น                                                                    |       |       |             |            |             |            |                             |              |
|               | - F1 พื้นทำผิวทรายล้าง (พื้นผิวบันไดทางขึ้น, พื้นทางลาด)                                     | 77    | ตร.ม. | 334.00      | 25,718.00  | 104.00      | 8,008.00   | 33,726.00                   |              |
|               | - F2 พื้นทำผิวหินขัดกับที่ (พื้นผิวบันไดหลัก)                                                | 8     | ตร.ม. | 189.80      | 1,518.00   | 198.00      | 1,584.00   | 3,102.00                    |              |
|               | - F3 พื้นปูกระเบื้องhomogeneous tile ขนาด 24"x24" (พื้นที่ทั่วไป)                            | 1,185 | ตร.ม. | 746.00      | 884,010.00 | 222.00      | 263,070.00 | 1,147,080.00                |              |
|               | - F4 พื้นปูกระเบื้องhomogeneous tile ผิวมันลื่น ขนาด 24"x24" (พื้นห้องน้ำ)                   | 120   | ตร.ม. | 744.00      | 89,280.00  | 222.00      | 26,640.00  | 115,920.00                  |              |
|               | - F5 พื้นทำผิวทรายล้าง สลักกระเบื้อง ขนาด 4"x4" และ ขนาด 12"x12" เมตร (พื้นโถงทางเข้าตามแบบ) | 35    | ตร.ม. | 335.00      | 11,725.00  | 201.00      | 7,035.00   | 18,760.00                   |              |
|               | - F6 พื้นทำผิวเรียบ ทำผิวมันซึมชนิดทา 5 ชั้น (หลังคา ค.ส.ล.)                                 | 83    | ตร.ม. | 385.00      | 31,955.00  | -           | -          | 31,955.00                   |              |
|               | - F7 พื้นปูลือคองเท้า ขนาด 0.40x0.40 เมตร                                                    | 198   | ตร.ม. | 385.00      | 76,230.00  | 65.00       | 12,870.00  | 89,100.00                   |              |
|               | - บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (กลุ่มโชนสีเทาเข้ม)(F2,F3)                          | 480   | ม.    | 45.00       | 21,600.00  | 40.00       | 19,200.00  | 40,800.00                   |              |
|               | - ขอบกันดินสำเร็จรูป                                                                         | 322   | ม.    | 144.00      | 46,368.00  | 45.00       | 14,490.00  | 60,858.00                   |              |
| รวมงานข้อ 2.4 |                                                                                              |       |       |             |            |             |            |                             | 1,480,443.00 |

Signature

Signature

Signature

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าค่าก่อสร้างสูงสุดชั้น กรรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กรมการปกครอง (สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62022,M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

| ลำดับที่ | รายการ                               | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                      |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
| 2.5      | งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์     |       |       |             |            |             |           |                         |          |
|          | - ป1                                 | 4     | ชุด   | 23,880.00   | 95,520.00  | -           | -         | 95,520.00               |          |
|          | - ป1a                                | 1     | ชุด   | 14,725.00   | 14,725.00  | -           | -         | 14,725.00               |          |
|          | - ป2                                 | 7     | ชุด   | 23,880.00   | 167,160.00 | -           | -         | 167,160.00              |          |
|          | - ป2a                                | 2     | ชุด   | 24,400.00   | 48,800.00  | -           | -         | 48,800.00               |          |
|          | - ป3                                 | 5     | ชุด   | 16,895.00   | 84,475.00  | -           | -         | 84,475.00               |          |
|          | - ป4                                 | 4     | ชุด   | 18,085.00   | 72,340.00  | -           | -         | 72,340.00               |          |
|          | - ป5                                 | 17    | ชุด   | 5,790.00    | 98,430.00  | -           | -         | 98,430.00               |          |
|          | - ป6                                 | 1     | ชุด   | 7,670.00    | 7,670.00   | -           | -         | 7,670.00                |          |
|          | - ป7                                 | 4     | ชุด   | 7,330.00    | 29,320.00  | -           | -         | 29,320.00               |          |
|          | - ป8                                 | 4     | ชุด   | 5,520.00    | 22,080.00  | -           | -         | 22,080.00               |          |
|          | - ป9                                 | 18    | ชุด   | 3,120.00    | 56,160.00  | -           | -         | 56,160.00               |          |
|          | - ป10                                | 4     | ชุด   | 2,880.00    | 11,520.00  | -           | -         | 11,520.00               |          |
|          | - น1                                 | 103   | ชุด   | 7,450.00    | 767,350.00 | -           | -         | 767,350.00              |          |
|          | - น1a                                | 7     | ชุด   | 7,620.00    | 53,340.00  | -           | -         | 53,340.00               |          |
|          | - น1b พร้อมคาน้ำดิน คสล. บุหินแกรนิต | 1     | ชุด   | 9,085.00    | 9,085.00   | -           | -         | 9,085.00                |          |
|          | - น2                                 | 33    | ชุด   | 3,850.00    | 127,050.00 | -           | -         | 127,050.00              |          |
|          | - น2a                                | 2     | ชุด   | 2,445.00    | 4,890.00   | -           | -         | 4,890.00                |          |
|          | - น3 พร้อมคาน้ำดิน คสล. บุหินแกรนิต  | 2     | ชุด   | 11,860.00   | 23,720.00  | -           | -         | 23,720.00               |          |
|          | - น4 พร้อมคาน้ำดิน คสล. บุหินแกรนิต  | 2     | ชุด   | 7,360.00    | 14,720.00  | -           | -         | 14,720.00               |          |
|          | - น5                                 | 3     | ชุด   | 2,690.00    | 8,070.00   | -           | -         | 8,070.00                |          |
|          | รวมงานข้อ 2.5                        |       |       |             |            |             |           | 1,716,425.00            |          |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **มาตรฐานที่ว่ากรอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ** (ฐานรากเข้มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

กรมการปกครอง (สำนักบริหารการปกครองท้องที่)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

แบบเลขที่ S62021.AR 61128.SN-62021.EE 62022.M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

| ลำดับที่      | รายการ                                                          | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|               |                                                                 |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 2.6           | งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)                           |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|               | - WC.1 โถส้วมนั่งราบฟลัชวาล์ว                                   | 23    | ชุด   | 6,500.00    | 149,500.00 | 450.00      | 10,350.00 | 159,850.00                  |          |
|               | - LAV.1 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง มีขาตั้งลอย                    | 5     | ชุด   | 2,115.00    | 10,575.00  | 450.00      | 2,250.00  | 12,825.00                   |          |
|               | - M.1 ชุดกระจกทรงกลม ขนาด Ø 50 ซม.                              | 4     | ชุด   | 1,400.00    | 5,600.00   | 70.00       | 280.00    | 5,880.00                    |          |
|               | - Shelf หิ้งวางของ                                              | 5     | ชุด   | 590.00      | 2,950.00   | 70.00       | 350.00    | 3,300.00                    |          |
|               | - LAV.2 อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์                         | 18    | ชุด   | 4,260.00    | 76,680.00  | 450.00      | 8,100.00  | 84,780.00                   |          |
|               | - M.2 กระจกเงารอบรูปสี่เหลี่ยม หน้า 6 มม. ขนาด0.60x1.00ม.       | 12    | ชุด   | 1,120.00    | 13,440.00  | 70.00       | 840.00    | 14,280.00                   |          |
|               | - UR.1 โถปัสสาวะชาย                                             | 12    | อัน   | 2,224.00    | 26,688.00  | 450.00      | 5,400.00  | 32,088.00                   |          |
|               | - BATH.1 ชุดอาบน้ำสำเร็จรูปพร้อมถาดรองอาบน้ำ                    | 3     | อัน   | 16,680.00   | 50,040.00  | 1,000.00    | 3,000.00  | 53,040.00                   |          |
|               | - SH1 ที่วางสบู่                                                | 3     | อัน   | 275.00      | 825.00     | 70.00       | 210.00    | 1,035.00                    |          |
|               | - PH1 ที่ใส่กระดาษชำระ                                          | 23    | อัน   | 340.00      | 7,820.00   | 70.00       | 1,610.00  | 9,430.00                    |          |
|               | - SH ผักบัววน้ำา ชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด-ปิด                 | 3     | ชุด   | 550.00      | 1,650.00   | 70.00       | 210.00    | 1,860.00                    |          |
|               | - CS ชุดสายฉีดชำระ                                              | 23    | อัน   | 300.00      | 6,900.00   | 35.00       | 805.00    | 7,705.00                    |          |
|               | - สติ๊กเกอร์วาล์ว(สายชำระ+อ่างล้างหน้า)                         | 46    | อัน   | 265.00      | 12,190.00  | 35.00       | 1,610.00  | 13,800.00                   |          |
|               | - H1 ขอบเขื่อนฝ้า                                               | 19    | อัน   | 159.00      | 3,021.00   | 25.00       | 475.00    | 3,496.00                    |          |
|               | - HR1 ราวจับตัวรูปตัวแอกชนิดติดผนังด้านขวา Ø 38 มม.             | 1     | อัน   | 2,400.00    | 2,400.00   | 70.00       | 70.00     | 2,470.00                    |          |
|               | - HR2 ราวจับตัวรูปตัวแอกสำหรับอ่างล้างหน้า Ø 38 มม. จำนวน 2 ตัว | 2     | อัน   | 6,580.00    | 13,160.00  | 70.00       | 140.00    | 13,300.00                   |          |
|               | - K.1 ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า LAV1 และ LAV2 ให้ใช้ก๊อกเดียวกัน      | 23    | ชุด   | 560.00      | 12,880.00  |             | -         | 12,880.00                   |          |
|               | - K.2 ก๊อกน้ำล้างพื้น ติดผนังลอย                                | 9     | อัน   | 1,150.00    | 10,350.00  | 25.00       | 225.00    | 10,575.00                   |          |
|               | - ชุดห้องน้ำสำเร็จรูป (เต็มห้อง)                                | 12    | ชุด   | 13,500.00   | 162,000.00 | 800.00      | 9,600.00  | 171,600.00                  |          |
|               | - ชุดห้องน้ำสำเร็จรูป (ครึ่งห้อง)                               | 6     | ชุด   | 7,500.00    | 45,000.00  | 650.00      | 3,900.00  | 48,900.00                   |          |
|               | - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าผิวปูหินแกรนิต                          | 37    | ม.    | 2,370.00    | 88,045.00  | -           | -         | 88,045.00                   |          |
| รวมงานข้อ 2.6 |                                                                 |       |       |             |            |             |           | 751,139.00                  |          |

ing

ee

Se

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตราฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มคอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กรมการปกครอง (สำนักงานบริหารการปกครองท้องถิ่น)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62022,M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

| ลำดับที่                                           | รายการ                                                       | จำนวน | หน่วย  | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|                                                    |                                                              |       |        | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 2.7                                                | งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได                                |       |        |             |           |             |           |                             |          |
|                                                    | ST.1                                                         |       |        |             |           |             |           |                             |          |
|                                                    | - ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวหินขัดกับที่                  | 45.60 | ม.     | 190.00      | 8,664.00  | 198.00      | 9,028.00  | 17,692.00                   |          |
|                                                    | - จุกบันไดสแตนเลส ขนาดกว้าง 2"                               | 33.60 | ม.     | 150.00      | 5,040.00  | 40.00       | 1,344.00  | 6,384.00                    |          |
|                                                    | - ราวมือจับสแตนเลสขนาด Ø 40 มม. +รับราวสแตนเลสขนาด 20x10 มม. | 7.52  | ม.     | 365.00      | 2,744.00  | -           | -         | 2,744.00                    |          |
|                                                    | - ราวสแตนเลสขนาด 50x10 มม.                                   | 17.92 | ม.     | 1,865.00    | 33,420.00 | -           | -         | 33,420.00                   |          |
|                                                    | - บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ที่เพ็บบ่อซีเมนต์                  | 15.52 | ม.     | 45.00       | 698.00    | 45.00       | 698.00    | 1,396.00                    |          |
|                                                    | ST.2                                                         |       |        |             |           |             |           |                             |          |
|                                                    | - ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวทรายล้าง                      | 11.00 | ม.     | 334.00      | 3,674.00  | 104.00      | 1,144.00  | 4,818.00                    |          |
|                                                    | - จุกขาอะร็อกกันเส้น 3 เส้น หยอดนํ้าจากเพชรกันเส้น           | 9.00  | ม.     | 200.00      | 1,800.00  | 130.00      | 1,170.00  | 2,970.00                    |          |
|                                                    | - บัวเชิงผนังทรายล้าง                                        | 2.84  | ม.     | 54.00       | 153.00    | 70.00       | 198.00    | 351.00                      |          |
| ST.3                                               |                                                              |       |        |             |           |             |           |                             |          |
| - ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวทรายล้าง            | 18.50                                                        | ม.    | 334.00 | 6,179.00    | 104.00    | 1,924.00    | 8,103.00  |                             |          |
| - จุกขาอะร็อกกันเส้น 3 เส้น หยอดนํ้าจากเพชรกันเส้น | 16.50                                                        | ม.    | 200.00 | 3,300.00    | 40.00     | 660.00      | 3,960.00  |                             |          |
|                                                    | - บัวเชิงผนังทรายล้าง                                        | 2.84  | ม.     | 54.00       | 153.00    | 70.00       | 198.00    | 351.00                      |          |
| ST.4                                               |                                                              |       |        |             |           |             |           |                             |          |
| - ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวทรายล้าง            | 11.00                                                        | ม.    | 334.00 | 3,674.00    | 104.00    | 1,144.00    | 4,818.00  |                             |          |
| - จุกขาอะร็อกกันเส้น 3 เส้น หยอดนํ้าจากเพชรกันเส้น | 9.00                                                         | ม.    | 200.00 | 1,800.00    | 40.00     | 360.00      | 2,160.00  |                             |          |
|                                                    | - บัวเชิงผนังทรายล้าง                                        | 2.84  | ม.     | 54.00       | 153.00    | 70.00       | 198.00    | 351.00                      |          |
|                                                    |                                                              |       |        |             |           |             |           |                             |          |
|                                                    | รวมงานข้อ 2.7                                                |       |        |             |           |             |           | 89,518.00                   |          |



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานต่ำกว่าการอำนวยความสะดวกขั้น ๒๕๖๖ การการปกครอง (ฐานรากเข็มอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

กรมการปกครอง (สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62022,M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

[illegible]



รายการประมาณราคาก่อสร้าง มาตราฐานหน่วยการอาเภอความสูง ๒๕๕๖ การการปกครอง (ฐานราคาเสมอ)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

กรมการปกครอง (สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62022,M62014

ประมาณราคาเมื่อวานที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

22 ธันวาคม

W. #1.2568

[illegible]

### รางวัลงานช่อ 3.1

116,863.00

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62022,M62014  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

[illegible]



รายการประมาณราคาต่อเครื่อง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเต็มดอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดอุบลราชธานี


กรมการปกครอง (สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62022,M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

| ลำดับที่ | รายการ                                | จำนวน | หน่วย   | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|-------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                       |       |         | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 3.4      | งานดินห่อประปา                        |       |         |             |           |             |           |                             |          |
| 3.4.1    | งานดินห่อประปา ท่อ PP-R PN10          |       |         |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด Dia. 3/4"                      | 180   | เมตร    | 38.00       | 6,840.00  | 30.00       | 5,400.00  | 12,240.00                   |          |
|          | - ขนาด Dia. 1"                        | 48    | เมตร    | 76.00       | 3,648.00  | 30.00       | 1,440.00  | 5,088.00                    |          |
|          | - ขนาด Dia. 1 1/2"                    | 100   | เมตร    | 180.00      | 18,000.00 | 50.00       | 5,000.00  | 23,000.00                   |          |
|          | - ขนาด Dia. 2"                        | 4     | เมตร    | 287.00      | 1,148.00  | 75.00       | 300.00    | 1,448.00                    |          |
|          | - ขนาด Dia. 2 1/2"                    | 60    | เมตร    | 402.00      | 24,120.00 | 100.00      | 6,000.00  | 30,120.00                   |          |
|          | งานดินห่อประปา ท่อ PB 160 PSI         |       |         |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด Dia. 1 1/2"                    | 30    | เมตร    | 130.00      | 3,900.00  | 50.00       | 1,500.00  | 5,400.00                    |          |
|          | ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ                     | 1     | รวม     | 28,828.00   | 28,828.00 | 8,648.40    | 8,648.00  | 37,476.00                   |          |
|          | เหล็กยึดท่อ                           | 1     | รวม     | 11,531.20   | 11,531.00 | 3,459.36    | 3,459.00  | 14,990.00                   |          |
|          | ทดสอบ ท่อความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ | 1     | รวม     | 5,765.60    | 5,765.00  | 1,729.68    | 1,729.00  | 7,494.00                    |          |
| 3.4.2    | STOP VALVE                            |       |         |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด Dia. 1/2"                      | 72    | ชุด     | 163.00      | 11,736.00 | 50.00       | 3,600.00  | 15,336.00                   |          |
| 3.4.3    | ก๊อกน้ำ                               |       |         |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด Dia. 1/2"                      | 10    | ชุด     | 135.00      | 1,350.00  | 50.00       | 500.00    | 1,850.00                    |          |
| 3.4.4    | ประตุน้ำ GATE VALVE                   |       |         |             |           |             |           |                             |          |
|          | - ขนาด Dia. 3/4"                      | 1     | เครื่อง | 231.00      | 231.00    | 150.00      | 150.00    | 381.00                      |          |
|          | - ขนาด Dia. 1"                        | 6     | เครื่อง | 330.00      | 1,980.00  | 200.00      | 1,200.00  | 3,180.00                    |          |
|          | - ขนาด Dia. 1 1/2"                    | 11    | เครื่อง | 622.00      | 6,842.00  | 300.00      | 3,300.00  | 10,142.00                   |          |
|          | - ขนาด Dia. 2"                        | 1     | เครื่อง | 922.00      | 922.00    | 400.00      | 400.00    | 1,322.00                    |          |
|          | - ขนาด Dia. 2 1/2"                    | 1     | เครื่อง | 2,024.00    | 2,024.00  | 500.00      | 500.00    | 2,524.00                    |          |





รายการประมาณราคาก่อสร้าง **มาตรฐานหน่วยการอำเภอลำปางสูง 2 ชั้น** กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มคอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กรมการปกครอง (สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

แบบเลขที่ S62021.AR 61128.SN-62021.EE 62022.M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

| ลำดับที่      | รายการ                                                                                                   | จำนวน | หน่วย   | ราคาวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|               |                                                                                                          |       |         | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 3.4.5         | ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE<br>- ขนาด Dia. 2"                                                            | 1     | เครื่อง | 922.00      | 922.00     | 400.00      | 400.00    | 1,322.00                    |          |
| 3.4.6         | ประตูน้ำ FOOT VALVE<br>- ขนาด Dia. 2"                                                                    | 1     | เครื่อง | 3,900.00    | 3,900.00   | 200.00      | 200.00    | 4,100.00                    |          |
| 3.4.7         | ประตูน้ำ FLOATVALVE<br>- ขนาด Dia. 1"                                                                    | 1     | เครื่อง | 330.00      | 330.00     | 200.00      | 200.00    | 530.00                      |          |
| 3.4.8         | ค่าติดตั้งประปาใหม่ มตรวัดน้ำ จากการประปาฯ<br>- ขนาด Dia. 1"                                             | 1     | มตร     | 8,000.00    | 8,000.00   | -           | -         | 8,000.00                    |          |
| 3.4.9         | ฝาเปิด สแตนเลสสตีล- พร้อมก๊วนแง ขนาด MH- 0.60 x 0.60 M.                                                  | 1     | ชุด     | 6,000.00    | 6,000.00   | 500.00      | 500.00    | 6,500.00                    |          |
| 3.4.10        | เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน BOOSTER PUMP SET 250 LPM @ 35 M.<br>ถึง 500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุมอัตโนมัติ | 1     | ชุด     | 200,000.00  | 200,000.00 | 10,000.00   | 10,000.00 | 210,000.00                  |          |
| รวมงานข้อ 3.4 |                                                                                                          |       |         |             |            |             |           | 402,443.00                  |          |

รายการประเมินราคาก่อสร้าง มทพฐนที่ว่าการอำเภอความสูง 2 ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)  
 สลтанที่ก่อสร้าง อำเภอเขิองน จัังหัดอุบลราชธานี  
 กรมการปกครอง (สำนัการบริหารการปกครองท้องถิ่น)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62022,M62014  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

[illegible]











รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง 2 ชั้น** กรมการปกครอง (ฐานราคาเข้มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กรมการปกครอง (สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

แบบเลขที่ S62021.AR 61128, SN-62021.EE 62022.M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                                                       |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 4.1.1    | หม้อแปลงไฟฟ้า                                                                         |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | - 250 KVA TRANSFORMER FULLY HERMETICALLY SEALED TYPE 24KV 230/400V                    | -     | Set   | 374,000.00  | -          | 16,800.00   | -         | -                           |          |
|          | 30-4W 50Hz PEA. OR MEA STANDARD                                                       |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | - บังรั้นพร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานการไฟฟ้า                                         | -     | Set   | 120,000.00  | -          | 20,000.00   | -         | -                           |          |
|          | รวม หม้อแปลงไฟฟ้า                                                                     |       |       |             |            |             |           | -                           |          |
| 4.1.2    | แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน                                                                  |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | MPB                                                                                   |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | - MCCB 400AT 3P IC $\geq$ 35 kA                                                       | 1     | Set   | 18,950.00   | 18,950.00  | -           | -         | 18,950.00                   |          |
|          | - MCCB 100AT 3P IC $\geq$ 25kA                                                        | 1     | Set   | 5,270.00    | 5,270.00   | -           | -         | 5,270.00                    |          |
|          | - MCCB 80AT 3P IC $\geq$ 25kA                                                         | 3     | Set   | 5,180.00    | 15,540.00  | -           | -         | 15,540.00                   |          |
|          | - MCCB 60AT 3P IC $\geq$ 25kA                                                         | 1     | Set   | 5,180.00    | 5,180.00   | -           | -         | 5,180.00                    |          |
|          | - MCCB 40AT 3P IC $\geq$ 25kA                                                         | 4     | Set   | 5,010.00    | 20,040.00  | -           | -         | 20,040.00                   |          |
|          | - DIGITAL POWER METER (DPM1)                                                          | 1     | Set   | 25,000.00   | 25,000.00  | -           | -         | 25,000.00                   |          |
|          | - DIGITAL POWER METER (DPM2)                                                          | 8     | Set   | 15,000.00   | 120,000.00 | -           | -         | 120,000.00                  |          |
|          | - COMBINATION TYPE SURGE PROTECTION DEVICE $\geq$ 25 kA PROTECTION LEVEL $\leq$ 1.5kV | 1     | Set   | 43,800.00   | 43,800.00  | -           | -         | 43,800.00                   |          |
|          | IEC STANDARD                                                                          |       |       |             |            |             |           |                             |          |
|          | - CUBICLE W/BUSBAR & METERING                                                         | 1     | Lot   | 45,000.00   | 45,000.00  | 9,000.00    | 9,000.00  | 54,000.00                   |          |
|          | รวมแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน                                                               |       |       |             |            |             |           | 307,780.00                  |          |

รายการประมาณราคาก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่ากรอำนวยความสะดวกสูง2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กรมการปกครอง (สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

แบบเลขที่ S62021.AR 61128.SN-62021.EE 62022.M62014

ประมาณราคามือวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

| ลำดับที่ | รายการ                                      | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                             |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 4.1.3    | แฉ่งย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์               |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | L1                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - แฉ่งย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC 25 kA | 1     | Set   | 15,390.00   | 15,390.00 | 1,200.00    | 1,200.00  | 16,590.00                   |          |
|          | - MINATURE CB. 32AT 1P IC 6 kA RCBO         | 1     | Set   | 2,340.00    | 2,340.00  | 36.00       | 36.00     | 2,376.00                    |          |
|          | - MINATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO         | 7     | Set   | 2,340.00    | 16,380.00 | 36.00       | 252.00    | 16,632.00                   |          |
|          | - MINATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA              | 19    | Set   | 189.00      | 3,591.00  | 36.00       | 684.00    | 4,275.00                    |          |
|          | L2                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - แฉ่งย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC 25 kA | 1     | Set   | 15,390.00   | 15,390.00 | 1,200.00    | 1,200.00  | 16,590.00                   |          |
|          | - MINATURE CB. 32AT 3P IC 6 kA              | 1     | Set   | 1,980.00    | 1,980.00  | 108.00      | 108.00    | 2,088.00                    |          |
|          | - MINATURE CB. 32AT 1P IC 6 kA RCBO         | 2     | Set   | 2,340.00    | 4,680.00  | 36.00       | 72.00     | 4,752.00                    |          |
|          | - MINATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO         | 11    | Set   | 2,340.00    | 25,740.00 | 36.00       | 396.00    | 26,136.00                   |          |
|          | - MINATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA              | 14    | Set   | 189.00      | 2,646.00  | 36.00       | 504.00    | 3,150.00                    |          |
|          | LG1                                         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - แฉ่งย่อย 18 วงจรพร้อมเมน 40AT 3P IC 25 kA | 1     | Set   | 12,780.00   | 12,780.00 | 1,200.00    | 1,200.00  | 13,980.00                   |          |
|          | - MINATURE CB. 16AT 3P IC 6 kA              | 2     | Set   | 1,980.00    | 3,960.00  | 108.00      | 216.00    | 4,176.00                    |          |
|          | - MINATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO         | 2     | Set   | 2,340.00    | 4,680.00  | 36.00       | 72.00     | 4,752.00                    |          |
|          | - MINATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA              | 7     | Set   | 189.00      | 1,323.00  | 36.00       | 252.00    | 1,575.00                    |          |
|          | LG2                                         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - แฉ่งย่อย 18 วงจรพร้อมเมน 40AT 3P IC 25 kA | 1     | Set   | 12,780.00   | 12,780.00 | 1,200.00    | 1,200.00  | 13,980.00                   |          |
|          | - MINATURE CB. 16AT 3P IC 6 kA              | 2     | Set   | 1,980.00    | 3,960.00  | 108.00      | 216.00    | 4,176.00                    |          |
|          | - MINATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO         | 2     | Set   | 2,340.00    | 4,680.00  | 36.00       | 72.00     | 4,752.00                    |          |
|          | - MINATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA              | 7     | Set   | 189.00      | 1,323.00  | 36.00       | 252.00    | 1,575.00                    |          |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง 2 ชั้น** กรมการปกครอง (ฐานราคาเพิ่มตก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กรมการปกครอง (สำนักบริหารการปกครองท้องที่)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

แบบเลขที่ S62021.AR 61128.SN-62021.EE 62022.M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

| ลำดับที่ | รายการ                                     | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                            |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
| LG3      | - แผงย่อย 18 วงจรพร้อมเมน 40AT 3P IC 25 kA | 1     | Set   | 12,780.00   | 12,780.00 | 1,200.00    | 1,200.00  | 13,980.00               |          |
|          | - MINIATURE CB. 16AT 3P IC 6 kA            | 2     | Set   | 1,980.00    | 3,960.00  | 108.00      | 216.00    | 4,176.00                |          |
|          | - MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA RCBO       | 2     | Set   | 2,340.00    | 4,680.00  | 36.00       | 72.00     | 4,752.00                |          |
|          | - MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA            | 7     | Set   | 189.00      | 1,323.00  | 36.00       | 252.00    | 1,575.00                |          |
|          | L-WATER PUMP                               |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 40AT 3P IC 25 kA | 1     | Set   | 11,700.00   | 11,700.00 | 1,200.00    | 1,200.00  | 12,900.00               |          |
|          | - MINIATURE CB. 16AT 3P IC 6 kA            | 2     | Set   | 1,980.00    | 3,960.00  | 108.00      | 216.00    | 4,176.00                |          |
|          | - MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA            | 3     | Set   | 189.00      | 567.00    | 36.00       | 108.00    | 675.00                  |          |
|          | <b>รวมแผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์</b>     |       |       |             |           |             |           | <b>183,789.00</b>       |          |
| 4.1.4    | <b>ท่อร้อยสายไฟฟ้า</b>                     |       |       |             |           |             |           |                         |          |
|          | - HAND HOLE                                | 2     | Set   | 5,000.00    | 10,000.00 | 3,000.00    | 6,000.00  | 16,000.00               |          |
|          | - HDPE 4" (110 mm.)                        | 23    | m     | 161.00      | 3,703.00  | 34.00       | 782.00    | 4,485.00                |          |
|          | - EMT 2" (50 mm.)                          | 18    | m     | 132.00      | 2,376.00  | 42.00       | 756.00    | 3,132.00                |          |
|          | - EMT 1 1/2" (40 mm.)                      | 37    | m     | 106.00      | 3,922.00  | 38.00       | 1,406.00  | 5,328.00                |          |
|          | - EMT 1" (25 mm.)                          | 137   | m     | 52.00       | 7,124.00  | 28.00       | 3,836.00  | 10,960.00               |          |
|          | - EMT 1/2" (15 mm.)                        | 2287  | m     | 25.00       | 57,175.00 | 22.00       | 50,314.00 | 107,489.00              |          |
|          | - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES          | 1     | Lot   | 14,860.00   | 14,860.00 | 4,458.00    | 4,458.00  | 19,318.00               |          |
|          | <b>รวม ท่อร้อยสายไฟฟ้า</b>                 |       |       |             |           |             |           | <b>166,712.00</b>       |          |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง 2 ชั้น** กรมการปกครอง (ฐานรากชั้นตอก)  
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
กรมการปกครอง (สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (เดิมคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

แบบเลขที่ S62021.AR 61128.SN-62021.EE 62022.M62014  
ประมาณราคานี้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                                             | จำนวน                             | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ   |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|------------|--|
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                   |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |            |  |
| 4.1.5    | สายไฟฟ้า                                                                                                                                                                                           |                                   |       |             |           |             |           |                             |            |  |
|          |                                                                                                                                                                                                    | - NYY 150 SQ.MM.                  | 110   | m           | 534.00    | 58,740.00   | 100.00    | 11,000.00                   | 69,740.00  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                    | - IEC 01 50 SQ.MM.                | 83    | m           | 163.00    | 13,529.00   | 40.00     | 3,320.00                    | 16,849.00  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                    | - IEC 01 35 SQ.MM.                | 129   | m           | 114.00    | 14,706.00   | 30.00     | 3,870.00                    | 18,576.00  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                    | - IEC 01 25 SQ.MM.                | 46    | m           | 86.00     | 3,956.00    | 25.00     | 1,150.00                    | 5,106.00   |  |
|          |                                                                                                                                                                                                    | - IEC 01 10 SQ.MM.                | 646   | m           | 35.00     | 22,610.00   | 16.00     | 10,336.00                   | 32,946.00  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                    | - IEC 01 6 SQ.MM.                 | 200   | m           | 20.00     | 4,000.00    | 12.00     | 2,400.00                    | 6,400.00   |  |
|          |                                                                                                                                                                                                    | - IEC 01 4 SQ.MM.                 | 243   | m           | 12.00     | 2,916.00    | 10.00     | 2,430.00                    | 5,346.00   |  |
|          |                                                                                                                                                                                                    | - IEC 01 2.5 SQ.MM.               | 7628  | m           | 8.00      | 61,024.00   | 7.00      | 53,396.00                   | 114,420.00 |  |
|          |                                                                                                                                                                                                    | - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES | 1     | Lot         | 18,148.00 | 18,148.00   | 5,444.00  | 5,444.00                    | 23,592.00  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                    | รวมสายไฟฟ้า                       |       |             |           |             |           |                             | 292,975.00 |  |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                   |       |             |           |             |           |                             |            |  |
| 4.1.6    | ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์                                                                                                                                                                              |                                   |       |             |           |             |           |                             |            |  |
|          | - ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150-175 มม. หลอด LED BULB/E27 ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง ติดตั้งฝ้าเพดาน                          | 66                                | Set   | 700.00      | 46,200.00 | 115.00      | 7,590.00  | 53,790.00                   |            |  |
|          | - ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150-175 มม. หลอด LED BULB/E27 ขนาดไม่เกิน 14 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 1,000 ลูเมน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง ฝังฝ้าเพดาน                            | 65                                | Set   | 750.00      | 48,750.00 | 115.00      | 7,475.00  | 56,225.00                   |            |  |
|          | - ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กเหลี่ยม หลอด LED T8 ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ ให้แสงแบบ COOL WHITE ไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง | 10                                | Set   | 885.00      | 8,850.00  | 115.00      | 1,150.00  | 10,000.00                   |            |  |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                   |       |             |           |             |           |                             |            |  |
|          | - ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์ตัวหลอดสตีก หลอด LED T8 ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ ให้แสงแบบ COOL WHITE ไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง       | 1                                 | Set   | 1,390.00    | 1,390.00  | 115.00      | 115.00    | 1,505.00                    |            |  |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                                   |       |             |           |             |           |                             |            |  |

รายการประมาณราคาต่อเครื่อง **มาตรฐานว่าการอำเภอดำเนินการ (ฐานรากเข็มตอก)**

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กรมการปกครอง (สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (เดิมคือจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

แบบเลขที่ S62021.AR 61128.SN-62021.EE 62022.M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

| ลำดับที่     | รายการ                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                 |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
|              | - ดวงโคมแอลอีดีหลอดทรงกลมขนาด 0.30x1.20m. (ขนาดทางการค้า) ตะแกรงกรองแสงและสะท้อนแสงลูมิเนียมค่าสะท้อน > 87% มีขอบลูมิเนียมรอบตัวตะแกรง หลอด LED T8 ขนาดไม่เกิน 2-20 วัตต์ ให้แสงแบบ COOL WHITE ไม่น้อยกว่า 2x2,000 ลูเมน        | 196   | Set   | 2,720.00    | 533,120.00 | 135.00      | 26,460.00 | 559,580.00              |          |
|              | - ดวงโคมไฟผนังส่องขึ้นลง ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINUM ไม่น้อยกว่า IP44 หลอด LED BULB/2XE27 ขนาดไม่เกิน 2x10 วัตต์ไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน WARM WHITE อุปกรณ์ครบชุด                                                                 | 18    | Set   | 3,500.00    | 63,000.00  | 165.00      | 2,970.00  | 65,970.00               |          |
|              | - ดวงโคม LED FLOODLIGHT ไม่เกิน 60 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 4,000 ลูเมน ใช้สำหรับส่องป้ายอาคารใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง ติดตั้งพร้อมกันย่นสแตนด์และอุปกรณ์ประกอบ                                                                | 2     | Set   | 9,500.00    | 19,000.00  | 150.00      | 300.00    | 19,300.00               |          |
|              | - ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED 2-9 วัตต์ พร้อม BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง                                                                                                  | 29    | Set   | 2,600.00    | 75,400.00  | 200.00      | 5,800.00  | 81,200.00               |          |
|              | - ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED พร้อม CARGER และ BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ความสว่างและรูปแบบของป้ายตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินของ วสท. ฉบับล่าสุด | 16    | Set   | 2,600.00    | 41,600.00  | 200.00      | 3,200.00  | 44,800.00               |          |
|              | <b>รวม ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์</b>                                                                                                                                                                                                |       |       |             |            |             |           | <b>892,370.00</b>       |          |
| <b>4.1.7</b> | <b>สวิตช์ และเต้ารับ</b>                                                                                                                                                                                                        |       |       |             |            |             |           |                         |          |
|              | - สวิตช์เดี่ยวขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก                                                                                                                                                                                 | 128   | Set   | 60.00       | 7,680.00   | 80.00       | 10,240.00 | 17,920.00               |          |
|              | - สวิตช์สองทาง ขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก                                                                                                                                                                                | 2     | Set   | 92.00       | 184.00     | 85.00       | 170.00    | 354.00                  |          |
|              | - เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE พร้อมขาติน พร้อมฝาครอบพลาสติก                                                                                                                                                | 29    | Set   | 122.00      | 3,538.00   | 90.00       | 2,610.00  | 6,148.00                |          |
|              | - เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE พร้อมขาติน พร้อมฝาครอบพลาสติก                                                                                                                                                   | 126   | Set   | 184.00      | 23,184.00  | 90.00       | 11,340.00 | 34,524.00               |          |
|              | - DIGITAL DIMMER 10Ax12CH. ชนิดใช้สำหรับหลอด LED                                                                                                                                                                                | 1     | Set   | 36,000.00   | 36,000.00  | 5,000.00    | 5,000.00  | 41,000.00               |          |
|              | - เครื่องควบคุมแสงสว่างชนิด 8 ปุ่ม พร้อมปุ่มเพิ่ม / ลดแสง                                                                                                                                                                       | 2     | Set   | 9,600.00    | 19,200.00  | 960.00      | 1,920.00  | 21,120.00               |          |
|              | - สวิตช์ฉุกเฉินสำหรับห้องน้ำคนพิการ พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงและเสียง                                                                                                                                                            | 1     | Set   | 4,500.00    | 4,500.00   | 250.00      | 250.00    | 4,750.00                |          |
|              | <b>รวม สวิตช์ และเต้ารับ</b>                                                                                                                                                                                                    |       |       |             |            |             |           | <b>125,816.00</b>       |          |

รายงานการประเมินราคาต่อสิ่งสร้าง มาตราฐานหน่วยการวัดค่าความถึงขั้นนี้ กรมการปกครอง (ฐานรากแข็งထော)

สถานทกอสร้าง อำเภอเออองใน จัหวัดอุบลราชธานี

กรมการปกครอง (สำนักบริหารการปกครองท้องที่)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62022,M62014

ประมาณราคาเมื่อวันท 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

[illegible]

#### งานข้อ 4.1

1,969,442.00

รายการประมาณราคาก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากขมออก)  
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
กรมการปกครอง (สำนักงานบริหารการปกครองท้องถิ่น)

แบบเลขที่ S62021.AR 61128.SN-62021.EE 62022.M62014  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

| ลำดับที่      | รายการ                                                                 | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|               |                                                                        |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 4.2           | ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน                                        |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|               | - PVC 1 1/4" (32 mm.)                                                  | 80    | m     | 32.00       | 2,560.00  | 27.00       | 2,160.00  | 4,720.00                    |          |
|               | - BC 50 SQ.MM.                                                         | 240   | m     | 229.00      | 54,960.00 | 40.00       | 9,600.00  | 64,560.00                   |          |
|               | - GROUND TEST BOX                                                      | 8     | Set   | 1,800.00    | 14,400.00 | 200.00      | 1,600.00  | 16,000.00                   |          |
|               | - GROUND EARTH PIT                                                     | 8     | Set   | 1,300.00    | 10,400.00 | 200.00      | 1,600.00  | 12,000.00                   |          |
|               | - เสาล่อฟ้าชนิดทองแดงปลายแหลม ขนาด ๑5/8" ยาว 0.60 เมตร ยึดกับฐาน (TYP) | 11    | Set   | 1,135.00    | 12,485.00 | 200.00      | 2,200.00  | 14,685.00                   |          |
|               | - หลักลายดินชนิดทองแดงบอนด์ ขนาด ๑5/8 นิ้ว ตามมาตรฐาน UL ยาว 2.50 เมตร | 8     | Set   | 900.00      | 7,200.00  | 250.00      | 2,000.00  | 9,200.00                    |          |
|               | - แคลัมกับรั้วสายทองแดงชนิดทองแดงพร้อมฐานแน็กเก็ต                      | 400   | Set   | 80.00       | 32,000.00 | 10.00       | 4,000.00  | 36,000.00                   |          |
|               | - EXOTHERMIC WELDING                                                   | 18    | Set   | 240.00      | 4,320.00  | 60.00       | 1,080.00  | 5,400.00                    |          |
|               | - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES                                      | 1     | Lot   | 6,008.00    | 6,008.00  | 1,802.00    | 1,802.00  | 7,810.00                    |          |
| รวมงานข้อ 4.2 |                                                                        |       |       |             |           |             |           | 170,375.00                  |          |

Signature

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้น กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)**

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กรมการปกครอง (สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

แบบเลขที่ S62021.AR 61128.SN-62021.EE 62022.M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

| ลำดับที่ | รายการ                                                 | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                        |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 4.3      | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์<br>(MDA)       |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - SERVER RACK 19" 27U W/ACRYLIC DOOR (60x110CM)        | 1     | ชุด   | 18,000.00   | 18,000.00 | 2,000.00    | 2,000.00  | 20,000.00                   |          |
|          | - ชุดพัฒนาระบบอากาศ 2xØ4 นิ้ว.                         | 1     | ชุด   | 1,200.00    | 1,200.00  | -           | -         | 1,200.00                    |          |
|          | - รางไฟ 12 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร | 1     | ชุด   | 1,800.00    | 1,800.00  | -           | -         | 1,800.00                    |          |
|          | - แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)                         | 2     | ชุด   | 280.00      | 560.00    | -           | -         | 560.00                      |          |
|          | - CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL                       | 1     | ชุด   | 60.00       | 60.00     | -           | -         | 60.00                       |          |
|          | - RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 2M                        | 24    | เส้น  | 100.00      | 2,400.00  | -           | -         | 2,400.00                    |          |
|          | (HDA2)                                                 |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - SERVER RACK 19" 27U W/ACRYLIC DOOR (60x110CM)        | 1     | ชุด   | 18,000.00   | 18,000.00 | 2,000.00    | 2,000.00  | 20,000.00                   |          |
|          | - ชุดพัฒนาระบบอากาศ 2xØ4 นิ้ว.                         | 1     | ชุด   | 1,200.00    | 1,200.00  | -           | -         | 1,200.00                    |          |
|          | - รางไฟ 12 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร | 1     | ชุด   | 1,800.00    | 1,800.00  | -           | -         | 1,800.00                    |          |
|          | - แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)                         | 2     | ชุด   | 280.00      | 560.00    | -           | -         | 560.00                      |          |
|          | - CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL                       | 1     | ชุด   | 60.00       | 60.00     | -           | -         | 60.00                       |          |
|          | - RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 2M                        | 24    | เส้น  | 100.00      | 2,400.00  | -           | -         | 2,400.00                    |          |
|          | (ER)                                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - SERVER RACK 19" 27U W/ACRYLIC DOOR (60x110CM)        | 1     | ชุด   | 18,000.00   | 18,000.00 | 2,000.00    | 2,000.00  | 20,000.00                   |          |
|          | - ชุดพัฒนาระบบอากาศ 2xØ4 นิ้ว.                         | 1     | ชุด   | 1,200.00    | 1,200.00  | -           | -         | 1,200.00                    |          |
|          | - รางไฟ 12 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร | 1     | ชุด   | 1,800.00    | 1,800.00  | -           | -         | 1,800.00                    |          |
|          | - แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)                         | 2     | ชุด   | 280.00      | 560.00    | -           | -         | 560.00                      |          |
|          |                                                        |       |       |             |           |             |           |                             |          |


รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตราฐานทั่วการศึกษาอาคารสูง 2 ชั้น การประกอบโครง (ฐานรากเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

กรมการปกครอง (สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62022,M62014

ประมาณราคาเมื่อวันท 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

22 ธันวาคม

W. # 2568

[illegible]

รายการประมาณราคาต่อสร้าง **มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้น** กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี

กรมการปกครอง (สำนักงานบริหารการปกครองท้องถิ่น)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

แบบเลขที่ S62021.AR 61128.SN-62021.EE 62022.M62014

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

| ลำดับที่      | รายการ                                                                                                                             | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|
|               |                                                                                                                                    |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                         |          |
| 4.4           | ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้                                                                                                              |       |       |             |            |             |           |                         |          |
|               | - FIRE ALARM CONTROL PANEL 5 LOOP (CONVENTIONAL หรือ HARD-WIRE SYSTEM) WITH BATTERY BACKUP AND CHARGER ติดผนังสูงจากพื้น 1.80 เมตร | 1     | Set   | 34,000.00   | 34,000.00  | 5,000.00    | 5,000.00  | 39,000.00               |          |
|               | - GRAPHIC ANNUNCIATOR BOARD ชนิดแสดงสถานะหรือโน้ตใส่เข็มนาฬิกาขนาดไม่ต่ำกว่า A3                                                    | 1     | Set   | 35,000.00   | 35,000.00  | 3,500.00    | 3,500.00  | 38,500.00               |          |
|               | - ADDRESSABLE MANUAL STATION ติดผนังสูง                                                                                            | 12    | Set   | 1,400.00    | 16,800.00  | 200.00      | 2,400.00  | 19,200.00               |          |
|               | - ALARM BELL 6 นิ้ว หรือ SPEAKER W/STROBE ติดผนังสูงจากเพดาน 0.20 เมตร                                                             | 12    | Set   | 2,200.00    | 26,400.00  | 200.00      | 2,400.00  | 28,800.00               |          |
|               | - FIRE STROBE LIGHT ติดผนังสูงจากเพดาน 0.20 เมตร                                                                                   | 12    | Set   | 3,080.00    | 36,960.00  | 200.00      | 2,400.00  | 39,360.00               |          |
|               | - PHOTO-ELECTRIC SMOKE DETECTOR ติดเพดาน                                                                                           | 53    | Set   | 2,600.00    | 137,800.00 | 200.00      | 10,600.00 | 148,400.00              |          |
|               | - SPD                                                                                                                              | 1     | Set   | 3,000.00    | 3,000.00   | 500.00      | 500.00    | 3,500.00                |          |
|               | - EMT 1/2" (15 mm.)                                                                                                                | 598   | m     | 25.00       | 14,950.00  | 22.00       | 13,156.00 | 28,106.00               |          |
|               | - IEC 01 1.5 SQ.MM.                                                                                                                | 1121  | m     | 6.00        | 6,726.00   | 5.00        | 5,605.00  | 12,331.00               |          |
|               | - FRC 2.5 SQ.MM.                                                                                                                   | 221   | m     | 48.00       | 10,608.00  | 11.00       | 2,431.00  | 13,039.00               |          |
|               | - FITTING, SUPPORT AND ACCESSORIES                                                                                                 | 1     | Lot   | 4,723.00    | 4,723.00   | 1,416.00    | 1,416.00  | 6,139.00                |          |
| รวมงานข้อ 4.4 |                                                                                                                                    |       |       |             |            |             |           | 376,375.00              |          |

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง มาตราฐานต่ำกว่าความสูง 2 ชั้น กรมการปกครอง (ฐานราคาเพิ่มต่อก)

สถานฝึกอบรม อำเภอเขื่อนใน จังหวัดอุบลราชธานี

กรมการปกครอง (สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

แบบเลขที่ S62021,AR 61128,SN-62021,EE 62022,M62014

ประมาณราคาเมื่อวันท 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

[illegible]

13

รายการประมาณราคาก่อสร้าง มาตรฐานที่ว่าการอำนวยความสะดวก (ฐานราคาเชื่อมต่อ)  
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี  
กรมการปกครอง (สำนักงานบริหารการปกครองท้องถิ่น)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

แบบเลขที่ S62021.AR 61128.SN-62021.EE 62022.M62014  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

| ลำดับที่      | รายการ                                                                        | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|------------|
|               |                                                                               |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |            |
| 5.1           | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)                                       |       |       |             |            |             |           |                             |            |
| 5.1.1         | CDU-101 & FCU-101 (18000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE )                       | 1     | ชุด   | 18,220.00   | 18,220.00  | 1,500.00    | 1,500.00  | 19,720.00                   |            |
|               | CDU-102 & FCU-102 TO CDU-103 & FCU-103 (40000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE )  | 2     | ชุด   | 34,840.00   | 69,680.00  | 2,000.00    | 4,000.00  | 73,680.00                   |            |
|               | CDU-104 & FCU-104 TO CDU-105 & FCU-105 (40000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE )  | 2     | ชุด   | 34,840.00   | 69,680.00  | 2,000.00    | 4,000.00  | 73,680.00                   |            |
|               | CDU-106 & FCU-106 (9000 BTU/Hr, WALL MOUNTED TYPE )                           | 1     | ชุด   | 7,460.00    | 7,460.00   | 1,500.00    | 1,500.00  | 8,960.00                    |            |
|               | CDU-107 & FCU-107 (9000 BTU/Hr, WALL MOUNTED TYPE )                           | 1     | ชุด   | 7,460.00    | 7,460.00   | 1,500.00    | 1,500.00  | 8,960.00                    |            |
|               | CDU-108 & FCU-108 TO CDU-109 & FCU-109 (40000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE )  | 2     | ชุด   | 34,840.00   | 69,680.00  | 2,000.00    | 4,000.00  | 73,680.00                   |            |
|               | CDU-110 & FCU-110 TO CDU-111 & FCU-111 (40000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE )  | 2     | ชุด   | 34,840.00   | 69,680.00  | 2,000.00    | 4,000.00  | 73,680.00                   |            |
|               | CDU-201 & FCU-201 (18000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE )                       | 1     | ชุด   | 18,220.00   | 18,220.00  | 1,500.00    | 1,500.00  | 19,720.00                   |            |
|               | CDU-202 & FCU-202 TO CDU-203 & FCU-203 (36000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE )  | 2     | ชุด   | 32,240.00   | 64,480.00  | 2,000.00    | 4,000.00  | 68,480.00                   |            |
|               | CDU-204 & FCU-204 TO CDU-205 & FCU-205 (36000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE )  | 2     | ชุด   | 32,240.00   | 64,480.00  | 2,000.00    | 4,000.00  | 68,480.00                   |            |
|               | CDU-206 & FCU-206 (36000 BTU/Hr, CEILING CASSETTE TYPE )                      | 1     | ชุด   | 32,240.00   | 32,240.00  | 2,000.00    | 2,000.00  | 34,240.00                   |            |
|               | CDU-207 & FCU-207 (36000 BTU/Hr, CEILING CASSETTE TYPE )                      | 1     | ชุด   | 32,240.00   | 32,240.00  | 2,000.00    | 2,000.00  | 34,240.00                   |            |
|               | CDU-208 & FCU-208 (9000 BTU/Hr, WALL MOUNTED TYPE )                           | 1     | ชุด   | 7,450.00    | 7,450.00   | 1,500.00    | 1,500.00  | 8,950.00                    |            |
|               | CDU-209 & FCU-209 (24000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE )                       | 1     | ชุด   | 21,750.00   | 21,750.00  | 1,500.00    | 1,500.00  | 23,250.00                   |            |
|               | CDU-210 & FCU-210 TO CDU-213 & FCU-213 (30000 BTU/Hr, CEILING CASSETTE TYPE ) | 4     | ชุด   | 27,340.00   | 109,360.00 | 1,500.00    | 6,000.00  | 115,360.00                  |            |
|               | CDU-214 & FCU-214 TO CDU-215 & FCU-215 (40000 BTU/Hr, CEILING MOUNTED TYPE )  | 2     | ชุด   | 34,840.00   | 69,680.00  | 2,000.00    | 4,000.00  | 73,680.00                   |            |
| รวมงานข้อ 5.1 |                                                                               |       |       |             |            |             |           |                             | 778,760.00 |

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **มาตรฐานที่ว่าการอำเภอความสูง2ชั้น** กรมการปกครอง (ฐานรากเข็มคอก)  
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี  
กรมการปกครอง (สำนักงานบริหารการปกครองท้องถิ่น)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

แบบเลขที่ S62021.AR 61128.SN-62021.EE 62022.M62014  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2568

| ลำดับที่ | รายการ                                  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                         |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 5.2      | งานท่อสำหรับความเย็นของเครื่องปรับอากาศ |       |       |             |           |             |           |                             |          |
| 5.2.1    | Piping Works                            |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 1) Liquid Tube (Copper tube, type L)    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.1/4"                              | 36    | เมตร  | 44.00       | 1,584.00  | 13.00       | 468.00    | 2,052.00                    |          |
|          | - Dia.3/8"                              | 202   | เมตร  | 77.00       | 15,554.00 | 30.00       | 6,060.00  | 21,614.00                   |          |
|          | 2) Suction Tube (Copper tube, type L)   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.3/8"                              | 20    | เมตร  | 77.00       | 1,540.00  | 30.00       | 600.00    | 2,140.00                    |          |
|          | - Dia.1/2"                              | 16    | เมตร  | 121.00      | 1,936.00  | 50.00       | 800.00    | 2,736.00                    |          |
|          | - Dia.5/8"                              | 58    | เมตร  | 174.00      | 10,092.00 | 65.00       | 3,770.00  | 13,862.00                   |          |
|          | - Dia.3/4"                              | 144   | เมตร  | 214.00      | 30,816.00 | 80.00       | 11,520.00 | 42,336.00                   |          |
|          | 3) Drain Pipe (PVC class 8.5)           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.3/4"                              | 158   | เมตร  | 11.00       | 1,738.00  | 25.00       | 3,950.00  | 5,688.00                    |          |
|          | - Dia.1"                                | 80    | เมตร  | 15.00       | 1,200.00  | 25.00       | 2,000.00  | 3,200.00                    |          |
|          | 4) Fitting                              | 1     | พม่า  | 15,000.00   | 15,000.00 | 4,500.00    | 4,500.00  | 19,500.00                   |          |
|          | 5) Hanger,Support & Accessories         | 1     | พม่า  | 9,660.00    | 9,660.00  | 2,890.00    | 2,890.00  | 12,550.00                   |          |
| 5.1.2    | Piping Insulation Works                 |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | 1) Copper Tube Insulation               |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | Thick 1/2"                              |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - Dia.1/4"                              | 36    | เมตร  | 25.00       | 900.00    | 8.00        | 288.00    | 1,188.00                    |          |
|          | - Dia.3/8"                              | 202   | เมตร  | 27.00       | 5,454.00  | 8.00        | 1,616.00  | 7,070.00                    |          |

รายการประมาณราคาก่อสร้าง มาตราฐานที่ว่าการอำนวยความสะดวก (ฐานราคาขี้นตก)  
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอุบลราชธานี  
กรรมการปกครอง (สำนักงานบริหารการปกครองท้องถิ่น)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี 551/2568 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)

เลขประจำตัวประชาชน ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

[illegible]



